Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania

				Podstawowy poziom dofinansowania - rodzaj przedsięwzięcia (część B.2.3 wniosku o dofinansowanie)			Podwyższony poziom dofinansowania- rodzaj przedsięwzięcia (część B.2.3 wniosku o dofinansowanie)			Podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania- rodzaj przedsięwzięcia (część B.2.3 wniosku o dofinansowanie)
Lp.	**Asortyment**	**Opis dodatkowy**	**Wykluczenia**	**B.2.3.1**	**B.2.3.2**	**B.2.3.3**	**B.2.3.4**	**B.2.3.5**	**B.2.3.6**	**B.2.3.7**
1.	podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem	zakup/montaż węzła cieplnego z programatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem wraz z wykonaniem przyłacza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego (w tym opłata przyłączeniowa)				Tak			Tak	
2.	pompa ciepła powietrze/woda	zakup/motaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem		Tak			Tak			
3.	pompa ciepła powietrze/woda o podwyszonej klasie efektywności energetycznej	zakup/motaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem		Tak			Tak			
4.	Pompa ciepła powietrze/powietrze	zakup/motaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem				Tak			Tak	
5.	Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	zakup/motaż pompy ciepła typu grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem		Tak			Tak			
6.	Kocioł gazowy kondensacyjny	Zakup/montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. W ramach kosztów kwalifikowanych osprzętu do kotla gazowego kondensacyjnego ujeta jest m.in. instalacja prowadząca od przyłącza do kotła.				Tak			Tak	
7.	Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe/zbiornik na gaz, instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa)	Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu. Wykonanie przyłącza gazowego/zakup i montaż zbiornika gazowego, instalacji od przyłącza do kotła/od zbiornika na gaz do kotła, w tym koszt opłaty przyłączeniowej. Zakup/montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.	Gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu		Tak			Tak		
8.	Kocioł olejowy kondensacyjny	Zakup/montaż kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, zbiornikiem na olej. W ramach kosztów kwalifikowanych osprzętu do kotła olejowego kondensacyjnego ujęta jest m.in. instalacja prowadząca od zbiornika na olej do kotła.				Tak			Tak	
10.	Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie	Zakup/montaż kotła zgazowującego drewno **o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3** z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.			Tak			Tak		
12.	Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie	Zakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, **o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3** z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.			Tak			Tak		
13.	Ogrzewanie elektryczne	Zakup/montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła), materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika cwu z osprzętem.				Tak			Tak	
14.	Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej	Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania **(w tym kolektorów słonecznych będących elementem hybrydowego systemu ogrzewania z nowym źródłem ciepła)**, wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej. Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkwoej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej).		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
15.	Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła	Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wentylacja z centralą wentylacyjną, rekuperatory ścienne)		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
16.	Mikroinstalacja fotowoltaiczna	Zakup/montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) - wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	

17.	Ocieplenie przegród budowlanych	Zakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, płyt balkonowych, fundamentów itp. wchodzących w skład systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących (np. wymiana parapetów zewnętrznych, orynnowania itp.). Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (gniazdowanie ptaków i nietoperzy w budynkach do termomodernizacji), jeśli jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Ocieplenia nie stanowi położenie wyłącznie farb/tynków termorefleksyjnych lub termoizolacyjnych.	Jesli z Pola B.1.16 wynika pozwolenie na budowę budynku/zgłoszenie budowy po 31 grudnia 2013 roku	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
18.	Stolarka okienna	Zakup/montaż stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz systemami montażowymi. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.	Jesli z Pola B.1.16 wynika pozwolenie na budowę budynku/zgłoszenie budowy po 31 grudnia 2013 roku	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
19.	Stolarka drzwiowa	Zakup/montaż stolarki drzwiowej tj. drzwi zewnętrznych oddzielających budynek jednorodzinny/ lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym, od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż). Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.	Jesli z Pola B.1.16 wynika pozwolenie na budowę budynku/zgłoszenie budowy po 31 grudnia 2013 roku	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
20.	Bramy garażowe	Zakup/montaż bram garażowych. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.	Jesli z Pola B.1.16 wynika pozwolenie na budowę budynku/zgłoszenie budowy po 31 grudnia 2013 roku	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
21.	Dokumentacja projektowa pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.	W ramach realizacji przedsięwzięcia kwalifikowany jest koszt wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej dotyczącej: - przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, - modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., - wymiany źródła ciepła, - wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22.	Audyt energetyczny	Audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego pod warunkiem sporządzenia Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny na obowiązującym w ramach Programu wzorze oraz pod warunkiem, że zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu energetycznego zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie później niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia. W przypadku niezrealizowania całego zakresu wskazanego w audycie, koszt audytu nie będzie podlegał dofinansowaniu.		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23.	Inne koszty powiazane z przedsięwzięciem			Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak